

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TƯ NGHĨA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3676/UBND  
V/v điều chỉnh thiết kế  
xây dựng triển khai sau  
thiết kế cơ sở dự án khu  
dân cư phía Tây trụ sở  
Công an huyện

Tur Nghĩa, ngày 05 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện.

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 221/TTr-BQL ngày 03/12/2024 về việc xin chủ trương điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện; Báo cáo số 126/BC-BQL ngày 25/11/2024 về việc tồn tại các dự án xin dừng thi công, kết thúc dự án để nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Trên cơ sở Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 5) quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa. Để thực hiện đấu nối hạ tầng, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo đúng kế hoạch đề ra. UBND huyện Tư Nghĩa có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho Ban quản lý dự án ĐTXD huyện điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện với nội dung sau:

Stt	Nội dung	Đã được phê duyệt tại Quyết định số 9274/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa	Điều chỉnh, bổ sung (đợt này)
1	Cấp điện	<p>1. Đường dây 22kV: Xây dựng mới 182m cáp ngầm, đường dây được thiết kế theo kết cấu mạch đơn, phần đi ngầm dọc theo vỉa hè đường giao thông cách mép bó vỉa 1m độ sâu chôn cáp 0.7m so với nền vỉa hè;</p> <p>Phần đi ngầm qua đường đoạn trong khu dân cư được đặt trong ống nhựa tổng hợp chịu lực chôn sâu 1m so với mặt đường và có lớp băng cảnh báo ngầm</p> <p>Cáp ngầm dùng loại 24kV loại CXV/DSTA (3x95)mm<sup>2</sup>-24kV cho trực chính.</p>	<p>- Điều chỉnh, bổ sung hướng tuyến đường dây hạ thế 0.4kV đi ngầm dưới vỉa hè tuyến đường D2 (đoạn từ nút giao thông N06-N08 do vướng về cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng) đi về hướng tuyến đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà (giai đoạn 2) và tuyến đường N1 đi ngầm dưới vỉa hè để kết nối đến hố ga hạ cấp ngầm ký hiệu TBALH&gt;HTLH-03.6 đã xây dựng nhằm đấu nối vào Trạm biến áp 400kV tại khu công viên – cây xanh đồng thời kết</p>

Stt	Nội dung	Đã được phê duyệt tại Quyết định số 9274/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa	Điều chỉnh, bổ sung (đợt này)
		<p>Mô tả tuyến: Tuyến từ vị trí đấu nối đến tủ trạm biến áp La Hà, cáp ngầm từ vị trí đấu nối trên cột BTLT hạ ngầm đi dọc theo vỉa hè, vượt tuyến đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà đến đầu nối cấp nguồn TBA La Hà 400kVA chiều dài tuyến 182m cáp CXV/DSTA/PVC (3x95)mm<sup>2</sup>-24kV.</p> <p>2. Trạm biến áp: Xây dựng mới 1 trạm biến áp với tổng công suất 400kVA, kiểu trạm đứng (compact) cấp điện áp 22/0.4kV.</p> <p>3. Đường dây 0.4kV xây dựng mới: Tổng chiều dài 1047m gồm 4 xuất tuyến; Phương pháp bố trí cáp đi ngầm và đi nổi, phần ngầm đi cáp chạy dọc vỉa hè, phần đi nổi chạy dọc theo cống phía sau nhà dân.</p>	<p>nối với các tuyến đường dây 0.4kV đi ngầm đã xây dựng tại khu B01, B05.</p> <p>- Điều chỉnh, bổ sung điểm đấu nối tuyến đường dây 0.4kV đi ngầm phía sau các lô đất ở tại block B04 để đấu nối vào hố ga hạ cấp ngầm ký hiệu TBALH&gt;HTLH-03.6 đã xây dựng nhằm đấu nối vào Trạm biến áp 400kV tại khu công viên – cây xanh.</p>
2	Điện chiếu sáng	<p>Phần đi ngầm: Hệ thống chiếu sáng công cộng và đường dây 22kV, đi ngầm dọc theo tuyến giao thông, dùng cáp ngầm hạ thế loại CXV/DSTA-0.6kV/1kV.</p> <p>Phần đi nổi: Đường dây 0.4kV cung cấp điện sinh hoạt, trụ điện được bố trí dọc theo hành lang kỹ thuật phía sau nhà dân.</p> <p>Sử dụng đèn Led chiếu sáng công suất 90W-120W, trụ đèn chiếu sáng đường đặt trên vỉa hè dọc theo các tuyến giao thông thuộc dự án.</p>	<p>Điều chỉnh, bổ sung hướng tuyến chiếu sáng đi ngầm trên tuyến đường D2 (đoạn từ nút giao thông N06-N08) đi về hướng tuyến đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà (giai đoạn 2) và tuyến N1 đi ngầm dưới vỉa hè để kết nối đến hố ga hạ cấp ngầm đã xây dựng trên tuyến, nhằm đấu nối vào Trạm biến áp 400kV tại khu công viên – cây xanh đồng thời kết nối với các tuyến chiếu sáng đi ngầm đã xây dựng tại khu B01, B05.</p>

2. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện và đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ, thực hiện điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo đúng quy định.

3. Dự án đã chậm tiến độ với kế hoạch đề ra. Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng: KTHT, TCKH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đoàn Việt Vân**