

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
dự án: Sửa chữa tuyến kênh N10-12-1 (đoạn qua 3 xã Nghĩa Trung,
Nghĩa Thương, Nghĩa Phương cũ)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TƯ NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND xã Tư Nghĩa về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện Sửa chữa tuyến kênh N10-12-1 (đoạn qua 3 xã Nghĩa Trung, Nghĩa Thương, Nghĩa Phương cũ);

Xét Tờ trình số 428/TTr-KT ngày 20/7/2026 của Phòng Kinh tế trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Sửa chữa tuyến kênh N10-12-1 (đoạn qua 3 xã Nghĩa Trung, Nghĩa Thương, Nghĩa Phương cũ) và thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng số 432/TBKQTĐ-KT ngày 20/7/2026 của Phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án, với các nội dung chính sau:

- Tên dự án: Sửa chữa tuyến kênh N10-12-1 (đoạn qua 3 xã Nghĩa Trung, Nghĩa Thương, Nghĩa Phương cũ).
- Địa điểm xây dựng: Thôn Điện Trang và La Hà 1, xã Tư Nghĩa.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND xã Tư Nghĩa.
- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Tư Nghĩa.
- Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Đồng Tiến.
- Nhóm, loại, cấp công trình:

- Dự án nhóm C.
- Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV.

7. Mục tiêu sửa chữa: Sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nước, đảm bảo cấp nước tưới cho 45 ha đất sản xuất nông nghiệp. Hạn chế tình trạng hư hỏng làm rò rỉ, lãng phí nguồn nước. Giảm chi phí duy tu bảo dưỡng, chi phí quản lý, tăng mức bảo đảm cấp nước đến mặt ruộng.

8. Quy mô sửa chữa và giải pháp thiết kế:

8.1. Quy mô sửa chữa:

- Tháo dỡ các đoạn kênh hư hỏng nặng, rò rỉ nước để làm lại với tổng chiều dài $L=252\text{m}$.
- Kích thước: Kênh hiện trạng (BxH) = (70x80)cm, chiều dày tường và đáy kênh 10cm. Tháo dỡ và làm lại theo kích thước hiện trạng như trên.
- Công trình trên kênh: Làm lại các cống tưới đã hư hỏng.
- Sửa chữa, gia cố lại mố Cầu Máng để chống xói lở.

8.2. Giải pháp thiết kế:

a) Sửa chữa 06 đoạn kênh, với tổng chiều dài $L = 252\text{m}$, gồm:

Đoạn 1: K0+048 ÷ K0+054, dài 6m.

Đoạn 2: K0+119 ÷ K0+125, dài 6m.

Đoạn 3: K0+364 ÷ K0+370, dài 6m.

Đoạn 4: K0+634 ÷ K0+652, dài 18m.

Đoạn 5: K0+683 ÷ K0+689, dài 6m.

Đoạn 6: K0+879 ÷ K1+089, dài 210m.

Hình thức sửa chữa: Tháo dỡ kênh BTCT hiện có đã hư hỏng, làm lại kênh bằng BTCT M250, đá 1x2 với kích thước cũ, (BxH) = (70x80)cm, chiều dày tường và đáy kênh 10cm.

b) Sửa chữa, làm mới 06 cống tưới D30 tại các ký trình: K0+052, K0+122, K0+367, K0+686, K0+882, K1+040.

c) Gia cố rọ đá chân Cầu Máng: Chiều dài gia cố $L = 6\text{m}$, kích thước (0,5x1x2)m.

9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Khảo sát: TCVN 8478:2018 Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế.
- Thiết kế: TCVN 4116:2023 Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công - Yêu cầu thiết kế; TCVN 13718:2023 Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công - Yêu cầu thi công và nghiệm thu; TCVN 13615:2022 Tính toán đặc trưng thủy văn thiết kế; QCVN 04-05:2022/BNNPTNT Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế; và các quy trình, quy phạm hiện hành liên quan khác.

10. Tổng mức đầu tư xây dựng: 516.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm mười sáu triệu đồng*).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 453.626.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án : 14.802.000 đồng.
- Chi phí tư vấn : 46.299.000 đồng.
- Chi phí khác : 1.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng : 273.000 đồng.

11. Tiến độ thực hiện: Năm 2026.

12. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa năm 2026.

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê tư vấn quản lý dự án.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Phòng Kinh tế xã Tư Nghĩa có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt.

2. Phối hợp cùng với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung kiến nghị nêu tại kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng số 432/TBKQTĐ-KT ngày 20/7/2026 của Phòng Kinh tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng các thôn Điện Trang và La Hà 1, Trưởng Phòng giao dịch số 19 - Kho bạc Nhà nước khu vực XV và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Kiệt